


Grindă cu zăbrele pentru sarpanta tip I
Vedere laterală




Clasa de calitate a lemnului: I
Clasa de exploatare: 2
Modul de tratare a lemnului: ignifugare,baituire si lacuire in doua straturi



EXTRAS LEMN SARPANTA

	Denumire	Dimensiun		Numar	Necesar	
	element	I (m)	h(m)	L(m)	bucat	material
Sarpanta	Cosoroaba 12x12	0.12	0.12	6.00	4	0.35
	Caprior 8x16	0.08	0.16	4.30	36	1.98
	Clesti 8x18	0.08	0.18	2.70	36	1.40
	Clesti 8x18	0.08	0.18	6.60	12	1.14
	Total			[mc]	4.87	
Grindă cu zăbrele I	Talpa superioara 8x20	0.08	0.2	6.35	2	0.20
	Talpa superioara 8x20	0.08	0.2	5.15	2	0.16
	Talpa inferioara 8x20	0.08	0.2	7.40	2	0.24
	Talpa inferioara 8x20	0.08	0.2	4.10	2	0.13
	Montant vertical 8x12	0.08	0.12	1.40	11	0.15
	Montant inclinat 8x12	0.08	0.12	1.40	6	0.08
	Montant inclinat 8x12	0.08	0.12	1.60	4	0.06
	Element de rigidizare 8x20	0.08	0.2	0.42	4	0.03
	Element continuizare	0.08	0.2	0.60	2	0.02
	Total			[mc]	1.07	
	Total sarpanta+grinda tip I			[mc]	5.94	
	TOTAL FINAL (5 % pierderi)			[mc]	6.24	

ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELECTUALA A SC PROCALI CONSTRUCT SRL
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDIITILE STABILITE DE SC PROCALI CONSTRUCT SRL

Verifier/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr./ Expertiza Nr./ Data
PROIECTANT GENERAL:				Titlu proiect:
 S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L. CLUJ-NAPOCA, STR. GH. DIMA, NR.39A/34, JUD. CLUJ J124719/2007, CUI: RO22665434 Tel. 0740/198768, E-mail: informatie@procali.ro				CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN LOCALITATEA TAGU, COMUNA BUDESTI, JUDETUL BISTRITA-NASAUD
SEF PROIECT	ing. Ghinea M.		Scara: 1:50	Faza: P.T./D.T.A.C.
PROIECTAT	ing. Ghinea M.		Data: 2022	GRINDA CU ZABRELE PENTRU SARPANTA TIP I
DESENAT	ing. Ghinea M.			Plansa: R.15